



MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS SERVIÇOS URBANOS E AMBIENTE

EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO DESCOBERTO NO RECINTO DA ESCOLA EB1 EM SANTA CLARA-A-NOVA

Informa-se todos os interessados que de acordo com o art' 61º nº 1 do CCP aprovado pelo Dec/Lei nº 18/08 de 29 de Janeiro, foram apresentadas 2 listas de erros e omissões que se anexam, respeitante ao concurso mencionado em epígrafe.

A apresentação destas listas suspende o prazo da entrega das propostas desde o dia 26/03/09, até à respectiva decisão.

Todos os interessados já foram notificados deste facto.

LISTA Nº 1

LISTA DE ERROS E OMISSÕES

N.º	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UNI	QUANT.		OBS
			PROJECTO	EXECUTADO	
2	MOVIMENTO DE TERRAS				
2.1	Decapagem de solos em toda a área de Intervenção, com a espessura de 0,10m, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado dos produtos resultantes da decapagem, o derrube de árvores, o seu desenraizamento, carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado	m³	1575,00	1.575,00	Erro na unidade, deverá ser m2 e não m3
2.4	Fornecimento, colocação e consolidação dos vários materiais na caixa do relevo desportivo e demais trabalhos inerentes às boas normas de construção, do seguinte modo:				
2.4.1	Fornecimento, colocação e consolidação da caixa com tout-venant numa espessura de 0,25m aplicado em duas camadas, devidamente regadas e compactadas.	m²	800,00	800,00	no desenho de pavimento este previsto com 0,15+0,15 - Esta quantidade é só no campo de jogos.
	Fornecimento, colocação e consolidação da caixa com tout-venant numa espessura de 0,25m aplicado em duas camadas, devidamente regadas e compactadas. (ACESSOS)	m2		402,80	Zonas de acessos
3	BETÃO				
3.1	Aplicação do betão de regularização com uma dosagem de 250Kg de cimento por metro cubico e betão de limpeza em fundações com 0.10 de espessura, incluindo todos os trabalhos inerentes	m³	10,75	23,80	Erro medição
3.2	Aplicação do betão de classe B25 com aço A400NR, incluindo cofragem em muros de suporte e fundações.	m³	163,80	15,00	erro medição
3.4	Aplicação do betão de classe B25 com aço A400NR, incluindo cofragem nas bancadas	m³	49,16	10,00	Erro medição
8	REVESTIMENTOS				
8.10	Fornecimento e assentamento dos blocos de encaixe tipo "SOPLACAS-ref: 254" ao nível do pavimento, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.	m²	377,00	402,80	erro medição
8.11	Fornecimento e assentamento de xisto chizento de Mourão dividido para revestimento da parede exterior (painel saliente), incluindo todos os trabalhos e acessórios complementares	m²	25,65	52,20	Erro de medição
8.14	Execução do revestimento das bancadas, em argamassa ao traço:1:3 em volume, adicionar um aditivo do tipo sikkem 830 ou equivalente conforme instruções técnicas, armada com rede capoeira, incluindo todos os trabalhos necessários.	m²	64,00	132,00	Erro de medição
10	EQUIPAMENTO SANITÁRIO				
10.5	Fornecimento e montagem do urinol tipo "URINOL FACE 2 BR - ref: 18540, incluindo fluxmetro tipo TEMP P/ URINOL 1/2CC-ref:SNO25 assim como ferragens, acessórios e trabalhos complementares	un	1	2,00	erro de medição

LISTA n.º 1

N.º	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UNI	QUANT.		OBS
			PROJECTO		
10.13	Fornecimento e montagem de apoio de sanita, tipo "ERIX APOIO P/ DEFIC. REBATIVEL C/P-ROLO 12002-ref:317.10.02.00 ", incluindo conjunto de fixação e todos os trabalhos e acessórios complementares	un	4	2,00	Erro de medição
10.14	Fornecimento e montagem de espelho basculante 60x76 cm, incluindo moldura, suporte e apoios em aço Inox cromado, e todos os trabalhos e acessórios complementares	un	4	2,00	erro de medição
10.15	Fornecimento e montagem de torneira para chuveiro ,tipo "LUNA MONOC POLIBAN CR-ref:24901055CC", incluindo todos os trabalhos e acessórios complementares	un	12	11,00	erro de medição
	Fornecimento e montagem de espelhos 60x76 cm	un		3,00	Omissão
12	REDE DE ESGOTOS DOMÉSTICOS E PLUVIAIS				
12.1	Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rígido PN4 com junta autoblocante, do tipo "CIVINIL-KA" e "SAVINIL-KA", incluindo abertura e fecho de valas e rocos, excluindo ramal de ligação	ml	96,45	242,27	erro de medição
12.2	Fornecimento e aplicação das caixas de visita e boca de limpeza, pré-fabricadas, com profundidade variável e indicada no projecto, incluindo todo o movimento de terras	un	5	10,00	erro de medição
13	REDE DE ELECTRICIDADE				
13.1	QUADROS E REDE DE ALIMENTADORES				
	Fornecimento e montagem de quadro de distribuição	un	1,00		Omissão

LISTA Nº 2

Empreitada: Polidesportivo de Santa-Clara - Almodôvar

ART.	DESIGNAÇÃO	UN	QTD
1	OMISSÕES		
OM1	Fornecimento e assentamento de bases de duche incluindo ralos e todos os demais materiais e trabalhos complementares.	Vg	1,00
OM2	Fornecimento e montagem de sifões, em latão cromado, completos, incluindo ligações.	Vg	1,00
OM3	Execução de drenagem no tardo do muro de suporte constituído por, pintura com emulsão betuminosa em duas de mãos cruzadas tipo "Inertol F", fornecimento e colocação de manta drenante tipo "Ekadrain e tubo geodreno Ø 90 mm envolto em dreno de brita, envolvido em manta geotextil.	Vg	1,00
OM4	Ligação da rede de esgotos domésticos ao colector da rede pública, incluindo tubagem, abertura e fecho de valas.	Vg	1,00
OM5	Execução da rede de águas pluviais, incluindo tubagem de Pvc PN4, abertura e fecho de valas, caixas de visita com tampa metálica, caleiras rectangulares e circulares e ligação à rede pública.	Vg	1,00
OM6	Fornecimento e assentamento de armários vestiários e bancos em madeira.	Vg	1,00
OM7	Fornecimento e assentamento de Janelas basculantes em perfil de alumínio termolacado de cor cinzento, incluindo vidros duplos, lisos de 4mm de espessura, incluindo dobradiças, puxador e fechadura, com dimensões de 1,00x0,60m e todos os trabalhos e acessórios complementares	Un	1,00
OM7	Perfil metálico, pintado cor cinzento	Vg	1,00