



MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR
DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAS, SERVIÇOS URBANOS
E AMBIENTE

**REPAVIMENTAÇÃO DOS ARRUAMENTOS EM MOINHOS DE VENTO, BERNARDOS,
SINCEIRA E PEGOS DE HORTA**

Informa-se todos os interessados que de acordo com o artigo 61 n.º1 do CCP aprovado pelo Dec.-Lei n.º18/2008 de 29 de Janeiro, foi apresentada as listas de erros e omissões que se anexam, respeitante ao concurso mencionado em epígrafe.

A apresentação destas listas suspende o prazo da entrega das propostas desde o dia 27/11/08 até à respectiva decisão.

Todos os interessados já foram notificados deste facto.



MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR
DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAS, SERVIÇOS URBANOS
E AMBIENTE

REPAVIMENTAÇÃO DOS ARRUAMENTOS EM MOINHOS DE VENTO, BERNARDOS,
SINCEIRA E PEGOS DE HORTA
LISTA N.º 1 DE ERROS E OMISSÕES

Cap.	Designação	Quantid.	Un.	ERROS	OMISSÕES
1	Repavimentação / Pavimentação das Povoações				
1.1	Movimento de Terras				
1.1.4	Saneamento de pavimentos existentes impróprios para camada de base com colocação de tout-venant com características apropriados, incluindo enchimento com duas camadas de tout-venant com 0,15m de espessura cada , regularização, compactação e transporte de produtos sobranes a vazadouro e eventual indmenização para depósito.	1380,00	m ²	12.500,00	
1.2	Drenagem				
1.2.1	Serventias				
	Fornecimento e assentamento de tubo PVC rígido para encaminhamento de águas pluviais nas serventias constituído por manilhas de acordo com as peças desenhadas (des. n.º 11, n.º 20, n.º 21), incluindo escavação, preparação da superfície, amacissamento em betão simples com uma dosagem mínima de 300kg/m ³ com 0,10m de espessura, bocas de encaminhamento ou de recepiente com grelha de ferro fundido e caleira em betão polimero com grelha de aço galvanizado (conforme pormenores) em betão da mesma classe a montante e a jusante e transporte de dos produtos sobranes a vazadouro, inluindo todos os trabalhos inerentes.				
1.2.1.3	Tipo 3 (diâm. 300mm)	5	Un	6,00	



MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR
DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAS, SERVIÇOS URBANOS
E AMBIENTE

REPAVIMENTAÇÃO DOS ARRUAMENTOS EM MOINHOS DE VENTO, BERNARDOS,
SINCEIRA E PEGOS DE HORTA
LISTA N.º 1 DE ERROS E OMISSÕES

Cap.	Designação	Quantid.	Un.	ERROS	OMISSÕES
1.2.4	Limpeza da linha de água				
1.2.4.1	Desobstrução da linha de água executada por processos manuais ou mecânicos. Consistindo no arranque e remoção de vegetação existente bem como o desassoramento quer em terra ou areão, transporte de todos os produtos a vazadouro e todos os trabalhos inerentes às boas regras de construção. (des. n.º 12).	200,00	m	420,00	
1.2.5	Sinceira				
1.2.5.1	Acerto de tampas de saneamento				
1.2.5.1.1	Levantamento e colocação de tampas de saneamento com argamassa hidráulica ao traço 1:3 colocadas à cota do pavimento definitivo, incluindo limpeza das caixas para o seu regular funcionamento e demais trabalhos inerentes.	169	Un	235,00	
1.5	Diversos				
1.5.1	Muro em betão ciclópico				
1.5.1.1	Execução de muro em betão ciclópico da classe C16/20 com uma percentagem de 30% de pedra grada de 0,10m incorporada inc. cofragem para que o betão fique com um acabamento liso e todos os trabalhos inerentes conforme as boas normas de construção. Des. n.º 16 e n.º 21	40,00	m	62,00	



MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR
DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAS, SERVIÇOS URBANOS
E AMBIENTE

REPAVIMENTAÇÃO DOS ARRUAMENTOS EM MOINHOS DE VENTO, BERNARDOS,
SINCEIRA E PEGOS DE HORTA
LISTA N.º 1 DE ERROS E OMISSÕES

Cap.	Designação	Quantid.	Un.	ERROS	OMISSÕES
2	Rede de Abastecimento de Águas				
2.4	Fornecimento e assentamento de tubagem de PEAD da classe 1,0MPa ou PVC PN10, incluindo ligação à rede existente, todos os acessórios e trabalhos à sua boa execução e maciços de amarração.				
2.4.1	Diâm. 63mm	1700,00	m	1.700,00	
3	Repavimentação do Caminho Municipal 1166				
3.1	Movimento de Terras				
3.1.1	Saneamento de pavimentos existentes impróprios para camada de base com colocação de tout-venant com características apropriados, incluindo fornecimento de duas camadas de tout-venant com 0,15m de espessura cada, regularização, compactação e transporte de produtos sobranes a vazadouro e eventual indenização para depósito.	2430,00	m ²	15 000,00	
3.1.2	Saneamento de cubos existentes na berma do CM 1166, sem condições para camada de base com fornecimento e colocação de tout-venant com características apropriadas numa espessura mínima de 0,20m, incluindo escavação, regularização, compactação e transporte de produtos sobranes a vazadouro e eventual indenização para depósito.	250,00	m ²	2.500,00	



MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR
DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAS, SERVIÇOS URBANOS
E AMBIENTE

REPAVIMENTAÇÃO DOS ARRUAMENTOS EM MOINHOS DE VENTO, BERNARDOS,
SINCEIRA E PEGOS DE HORTA
LISTA N.º 1 DE ERROS E OMISSÕES


Cap.	Designação	Quantid.	Un.	ERROS	OMISSÕES
3.2	Pavimentação				
3.2.1	Camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05m de espessura após recalque, inc. rega de colagem (CUT BATK MC-30) com uma dosagem mínima de aplicação 1,2 Kg/m ² , perfilamento, compactação e demais trabalhos inerentes às boas regras de construção.	16650,00	m ²	27.500,00	
3.2.2	Execução de concordância entre o pavimento betuminoso aplicado e a berma, em mistura de tout-venant com 10% de cimento numa espessura média de 0,15 devidamente regada e compactada, incluindo revestimento superficial betuminoso constituindo por rega de impregnação e aplicação de emulsão de tecoflex e gravilhamento com brita bago de arroz, de forma a garantir uma inclinação máxima de 6%.	3600,00	m ²	7.200,00	



MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR
DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAS, SERVIÇOS URBANOS
E AMBIENTE

REPAVIMENTAÇÃO DOS ARRUAMENTOS EM MOINHOS DE VENTO, BERNARDOS,
SINCEIRA E PEGOS DE HORTA
LISTA N.º 2 DE ERROS E OMISSÕES

Cap.	Designação	Un.	Quantid. De Projecto	Quantida. Da JAOP
1.2	Drenagem			
1.2.1	Serventias			
	Fornecimento e assentamento de tubo PVC rígido para encaminhamento de águas pluviais nas serventias constituído por manilhas de acordo com as peças desenhadas (des. n.º 11, n.º 20, n.º 21), incluindo escavação, preparação da superfície, amacissamento em betão simples com uma dosagem mínima de 300kg/m ³ com 0,10m de espessura, bocas de encaminhamento ou de recipiente com grelha de ferro fundido e caleira em betão polímero com grelha de aço galvanizado (conforme pormenores) em betão da mesma classe a montante e a jusante e transporte de dos produtos sobranes a vazadouro, incluindo todos os trabalhos inerentes.			
1.2.1.2	Tipo 2 (diâm. 300mm)	Un	6	5,00
1.2.2	Dreno			
1.2.2.1	Formação de dreno conforme pormenor des. n.º 18 e bocas de encaminhamento em betão C 16/20 incluindo fornecimento e aplicação de todos os materiais, escavação e transporte dos produtos provenientes a vazadouro.	m	152,00	125,00
1.2.4	Limpeza da linha de água			
1.2.4.1	Desobstrução da linha de água executada por processos manuais ou mecânicos. Consistindo no arranque e remoção de vegetação existente bem como o desassoriamento quer em terra ou areão, transporte de todos os produtos a vazadouro e todos os trabalhos inerentes às boas regras de construção. DESENHO N.º 21	m	200,00	70,60
1.2.6	Voletas			





MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR
DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAS, SERVIÇOS URBANOS
E AMBIENTE

REPAVIMENTAÇÃO DOS ARRUAMENTOS EM MOINHOS DE VENTO, BERNARDOS,
SINCEIRA E PEGOS DE HORTA
LISTA N.º 2 DE ERROS E OMISSÕES

Cap.	Designação	Un.	Quantid. De Projecto	Quantida. Da JAOP
1.2.6.1	Abertura e regularização de valetas para que estas fiquem com a plataforma em betão conforme perfil transversal tipo com uma dosagem mínima de 310Kg de cimento/m3 com 0,075m de espessura sobre camada de brita com 0,05m de espessura, incluindo carga e transporte dos produtos sobranes a vazadouro, preparação da superfície, acabamento de betão em rebarbas e depressões e demais trabalhos inerentes.	m	1019,00	1.240,00
1.5	Diversas			
1.5.1	Muro em betão ciclópico			
1.5.1.1	Execução de muro em betão ciclópico da classe C16/20 com uma percentagem de 30% de pedra grada de 0,10m incorporada inc. cofragem para que o betão fique com um acabamento liso e todos os trabalhos inerentes conforme as boas normas de construção. Des. n.º 16 e n.º 21	m	40,00	68,00
1.5.1.3	Fornecimento e assentamento de gradeamento conforme des. n.º 17, o tratamento deste será galvanizado por imersão a quente, incluindo pintura em duas demãos a tinta de esmalte e todos os trabalhos inerentes, a colocar no acesso ao Monte das Covas.	m	20,00	25,00
2	Rede de Abastecimento de Águas			
2.1	Escavação executada por processos manuais ou mecânicos em terreno de qualquer natureza ou desmonte de rocha para abertura de valas, incluindo remoção e transporte a vazadouro dos produtos escavados e todos os trabalhos necessários à sua boa execução.	m ³	1428,00	1.514,73
2.2	Fornecimento e assentamento de camada de pó de pedra, de acordo com as peças desenhadas, incluindo compactação e todos os trabalhos complementares.	m ³	833,00	576,71
2.3	Aterro com tout-venant compactado por processos manuais ou mecânicos, em camadas de 0,15m a 0,25m, incluindo todos os trabalhos necessários.	m ³	595,00	926,86





MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR
DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAS, SERVIÇOS URBANOS
E AMBIENTE

REPAVIMENTAÇÃO DOS ARRUAMENTOS EM MOINHOS DE VENTO, BERNARDOS,
SINCEIRA E PEGOS DE HORTA
LISTA N.º 2 DE ERROS E OMISSÕES

Cap.	Designação	Un.	Quantid. De Projecto	Quantida. Da JAOP
2.4	Fornecimento e assentamento de tubagem de PEAD da classe 1,0MPa, incluindo ligação à rede existente, todos os acessórios e trabalhos à sua boa execução e maciços de amarração.			
2.4.1	Diâm. 63mm	m	1700,00	1.839,00
2.8	Execução de ramal domiciliário completo, incluindo nicho em alvenaria, rebocado e pintado, movimento de terras, camada de pó de pedra, tout-venant, torneiras, portinhola, braçadeiras de ligação e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua boa execução.			
2.8.1	Diâm. 40mm	Un	12	10,00
2.9	Fornecimento e assentamento de juntas cegas, completas, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução. <i>DIAMETRO 63</i>	Un	2	3,00