



**MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR**  
**DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAS, SERVIÇOS URBANOS**  
**E AMBIENTE**

**ASSUNTO: CONSTRUÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM DE**  
**ÁGUAS RESIDUIAS DOMÉSTICAS NO MONTE DO AZINHAL**

**ERROS E OMISSÕES**

Informa-se que foram apresentadas mais 2 listas de erros e omissões (n.º3 e n.4), dentro do prazo definido no art.º 61.º do CCP, que se anexam.

---

# LISTA N.º 3

Cap.	Designação	Quantid.	Un.	Medição	Diferença	observações
1	Rede de Águas Residuais Domésticas					
1.5	Fornecimento e aplicação de tubos de PVC rígido, da classe 0,6 MPa, incluindo acessórios de ligação e todos os outros trabalhos necessários à sua boa execução.					
1.5.1	Diâmetro 200mm	2405,35	m	2537	131,65	
3	Rede de Abastecimento de Águas					
3.5	Fornecimento e assentamento de tubagem de PEAD da classe 1,0MPa, incluindo todos os acessórios e trabalhos à sua boa execução e maçoços de amarração.					
3.5.1	Diâm. 63mm	2250,00	m	2292	42,00	
3.5.2	Diâm. 90mm	1320,00	m	1350	30,00	
3.10	Fornecimento e assentamento de bocas de Incêndio completas de acordo com as peças desenhadas, incluindo nicho em alvenaria se necessário, tubagem, válvulas, acessórios de ligação Juntas Storz e todos os trabalhos necessários à sua boa execução.	15	Un	16	1	
5	DEPÓSITO ELEVADO					
5.8	Tubagem					
Omissão	Fornecimento e instalação de válvula automática de Flutuador, DN 80 mm, a instalar na conduta de adução ao reservatório		Un	1	1	
6	EDIFÍCIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS E DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA					
6.8	Diversos					
Omissão	Fornecimento e instalação de coluna de compressão em PVC Roscado, PN 10, Diâm. 1" 1/2, incluindo ligação e todos os demais trabalhos e acessórios necessários.		ml	100	100	

## LISTA N.º 4

- 1 – Caracterização geológica do terreno
- 2 – Implementação do sistema de segurança activa e passiva nas frentes de trabalho.
- 3 – Fornecimento e montagem de placa sinalizadora e informativa da realização da obra.
- 4 - Não está contemplada a implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGR a fornecer pela empresa adjudicatária, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados taxas e montagem de equipamentos e serviços, para o qual deveria existir um artigo no mapa de trabalhos.
- 5 - Falta dos cadastros da infra-estruturas existentes, que no nosso entender deveria fazer parte do projecto, visto a empreitada incluir trabalhos de abertura de valas. Neste sentido todos os trabalhos de sondagens, piquetagem, serão considerados trabalhos de suprimento, os quais só poderão ser detectados durante a execução do contrato.